

Tisková zpráva

Název akce:	II/295 Vrchlabí - odstranění nehodové lokality (km 15,550 – 15,950)
-------------	--

- Stručný popis návrhu stavby:

Investiční akce Královéhradeckého kraje spočívá ve zvýšení bezpečnosti silničního provozu vlivem zlepšení protismykových vlastností povrchu silnice II.třídy. Stávající úsek silnice II/295 je veden ve statistice dopravních nehod jako nehodová lokalita. Řešený úsek se nachází v extravilánu, v místě oblouku vlevo a nejvyšší dovolená rychlost je zde 90 km/h. Podél silnice je po levé straně vodní tok. Začátek opatření se nachází v km 15,550 a konec v km 15,950. **Délka opravovaného úseku je 400 metrů.** Stávající šířka komunikace zůstane zachována. Rozsah stavebních prací zahrnuje odfrézování 2 cm tloušťky obrusné vrstvy, sanace poškozených podkladních vrstev, pokládka mikrokoberce v tloušťce 2 cm, doplnění a zpřesnění vodorovného a svislého značení. Kombinace dílčích opatření se vzájemně doplňují a reagují na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě.

- Objízdna trasa:

Stavba bude provedena v jedné etapě za částečné uzavírky. Doprava bude řízena světelným zařízením nebo pracovníkem dle prováděných prací. Objízdné trasy navrženy nejsou. Celková doba provedení stavby činí 1 měsíc a bude provedena v období od 12.7 do 8. 8. 2024.

- Náklady stavby: **2 636 829,24 Kč včetně DPH**
- Zdroj financování: SFDI
- Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení stavebních prací:	12. 07.2024
Termín ukončení stavebních prací:	08. 08. 2024

- Foto před stavbou





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

